Numer zapytania	Z423/12/1
Tytuł zapytania	ZAP/MTEBE/2026/014032 - REMONT - Wykonanie remontu sanitariatów w Zakładzie Prodyukcyjnym Będzin
Kupiec prowadzący:	Gorgosz, Daniel
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-09-02 14:26:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-02 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-29 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-04 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Zapraszam do składania ofert na wykonanie remontu sanitariatów w ZP Bedzin - zapraszamy chętnych do wcześniejszej wizji lokalnej i kontaktu z Kierowikiem ZP Panam Krzysztofem Boguckim tel 533-339-852

Zakres prac poniżej - termin wykonania do końca 2026 roku.

1. **PIWNICA ŻELIWO TYŁ:** - kanalizacja Ø110 wymiana z żeliwa na PCV – 15 mb

(demontaże, rozkucie przez stropy podłączenie do poziomu wylewek nowych rur Ø110, montaż czyszczaków) - przygotowanie rur pod stropy do 4 umywalek - przygotowanie rur pod 2 WC

2. **PIWNICA ZE ZBIORNIKIEM WODY, PODGRZEWACZE**M: - wymiana kanalizacji z żeliwa na nowe PCV Ø110 – 10 punktów 18 mb rur

3. **WYKONANIE INSTALACJI PRZY PODGRZEWACZU**: - wymiana 12 zaworów (2 cale i 5/4 cala) wymiana śrubunków (2 cale i 5/4 cala) – 10 szt. - wymiana rur

4. **Wymiana rury 1cal od zaworu głównego do kotłowni** – 37mb

5. **POMIESZCZENIE Z PRYSZNICAMI/PO PRAWEJ STRONIE KLATKI SCHODOWEJ** – drugie drzwi: - demontaż 3 szt. prysznicy, demontaż 3 szt. baterii - skucie ścianek pod brodzikami (wyniesienie gruzu) – demontaż 3 szt. brodzików - demontaż 3 szt. syfonów - skucie płytek na ścianie

- wyrównanie podłoża pod płytki - ułożenie płytek na ścianie 17,12 m2 - wykonanie hydroizolacji na ścianach 17,12m2 - skucie płytek na podłodze

- skucie wylewki 13,8m2 wykonanie nowej wylewki 13,8m2 - wykonanie hydroizolacji na podłodze 13,8m2 - ułożenie płytek na posadzce 13,8m2 - wymalowanie sufitu 13,8m2- wymalowanie ściany naprzeciwko prysznicy 17,12m2 - wymiana 2 szt. okien 117x145

147x147 - montaż 2 parapetów zewnętrznych 2 szt. - montaż 2 parapetów wewnętrznych 2 szt. wykonanie wentylacji elektrycznej z montażem kominka wentylacyjnego na zewnątrz,

obróbka / doprowadzenie instalacji elektrycznej, montaż wyłącznika 1 komplet ,wymiana 2 lamp i wyłącznika

Montaż 4 kabin prysznicowych z płyty HPL 4 szt. - montaż 4 szt. odwodnień liniowych 4 szt.- wykonanie instalacji wodnej do 4 szt. prysznicy 4 szt. - wykonanie instalacji kanalizacyjnej do 4 szt. prysznicy - doprowadzenie instalacji do zaworów czerpalnych zimnej i ciepłej wody 1 komplet - montaż kratki ściekowej 1 szt.

6. **WC przy prysznicach** - demontaż kompaktu WC 1 szt. montaż nowego kompaktu WC 1 szt. - wymiana zaworu i wężyka do WC 1 komplet - wymiana podejścia WC 1 szt. wymiana drzwi z futryną 1 komplet

7. **SANITARIATY PO PRAWEJ STRONIE KLATKI SCHODOWEJ PIERWSZE DRZWI**

Prysznice - rozbiórka ścian, wyburzenie, wyniesienie gruzu 7mb - skucie płytek na ścianach wyrównanie podłoża pod płytki 42,66m2 wykonanie hydroizolacji na ścianach 42,66 m2 - ułożenie płytek na ścianach 42,66m2 - skucie płytek na posadzce 4,60 - skucie wylewki 15,18m2 - wykonanie nowej wylewki 15,18m2 - wykonanie hydroizolacji na podłodze 15,18m2 - ułożenie płytek na podłodze 15,18m2- likwidacja starej wentylacji 1 komplet - montaż drzwi wejściowych 1 szt.- wykonanie wentylacji elektrycznej na zewnątrz z kominkiem wentylacyjnym 2 szt. wymiana 2 lamp wymiana wyłącznika

- demontaż okna 115x145 - montaż nowego okna 115x145 1szt. - montaż parapetu na zewnątrz 1 szt. montaż parapetu w wewnątrz 1 szt. demontaż grzejnika fafira) - przeróbka instalacji C.O. 1 komplet ł - zamurowanie wnęki po filarach - montaż nowego grzejnika z zaworami 1 szt. - wymalowanie sufitu 15,18 m2 wymalowanie ścian nad płytkami 6,32 montaż 8 kabli z HPL - montaż 8 odwodnień liniowych

8. **KABINY WC:**

4,60 x 2,810 wys. 2,70 - rozbiórka ścian, wyniesienie gruzu - demontaż 2 kompaktów WC 2 szt. montaż dwóch nowych kompaktów 2 szt. - wymiana zaworków i wężyka 2 komplety - wykonanie instalacji wodnej do WC – 2 kompakty - wymiana podejścia kanalizacyjnego 2 szt. - montaż nowej umywalki 1 szt. montaż 2 zaworków do baterii - montaż baterii umywalkowej 1 szt. - montaż syfonu umywalkowego 1 szt. - wykonanie podejścia wody ciepłej i zimnej do umywalki 1 komplet - wykonanie wentylacji elektrycznej z kominkiem na zewnątrz 1 komplet - wymiana 2 lamp wymiana wyłącznika - demontaż grzejnika fafira 1 szt. - wykonanie przeróbki instalacji C.O. 1 komplet - montaż nowego grzejnika - montaż zaworów C.O. – 2 szt. - doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do kratki komplet - montaż kratki ściekowej 1 szt. - montaż nowego pisuaru 1 szt. -montaż zaworu pisuaru 1 szt. - montaż syfonu pisuaru 1 szt. - doprowadzenie wody do pisuaru 1 szt. - doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do pisuaru 1 szt. - demontaż okna 145x120 – montaż nowego okna 145x120 – 1 szt. - montaż parapetu na zewnątrz 1 szt. -montaż parapetu wewnątrz 1 szt. - skucie płytek na ścianach 4,60+4,60+2,80+2,80 = 14,8mb x 2,10 = 31,08m2 - przygotowanie ścian pod ułożenie płytek 31,08m2 - wykonanie hydroizolacji na ścianach 31,08m2 - ułożenie płytek na ścianach 31,08m2 ł - skucie płytek na podłodze 4,60x2,80=12,88m2 - skucie wylewki, wyniesienie gruzu 12,88 - wykonanie nowej wylewki 12,88m2 - wykonanie hydroizolacji 12,8/8m2 - ułożenie płytek na posadzce 12,88m2 montaż kabin WC z HPL 2szt. - montaż ścianki przy pisuarze z HPL – 1 szt - wymalowanie ścian nad płytkami 14,8 mb x 0,6 = 8,88m2 ł - wymalowanie sufitu 12,88m2

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont budynku		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Będzin
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie